

Numero pianta: 20389


A circular diagram divided into eight equal sectors by four diameters. The angles for each sector, starting from the top and moving clockwise, are: 360°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, and 315°.

Intensità del difetto:  lieve  moderato  accentuato  grave

Interventi:
Continuare ad effettuare annualmente interventi con palo iniettore a base di prodotti specifici finalizzati a tentare di rallentare/interrompere il processo degenerativo sia al colletto e sia in chioma (microfillia e sofferenza apicale).
Note:
Albero di notevole pregio per le sue dimensioni epigee. Sito di crescita in giardino bordo strada. Le lesioni a carico dei contrafforti sono probabilmente causate dal rifacimento della pavimentazione ai tempi della posa del cordolo di delimitazione. Attualmente non si osserva presenza di Armillaria. Corretta risposta geotropica del cimale. Eseguito recentemente ad opera di operatori ETW alleggerimento della Branca 1° lato W (strada) + posa di consolidamenti con cavi dinamici da 2 e 4 ton, oltre a potatura generale a tutta cima con delicato taglio di ritorno e rimonda del seco.
Commento:
L'analisi strumentale eseguita con Tomografia sonora a -17 cm rispetto al piano di campagna della precedente perizia (ottobre 2026) non rileva anomalie interne al colletto. Permangono tuttavia carie affioranti e processi degenerativi affioranti in tutto il lato in trazione (Nord) e lato cordolo perimetrale con marciapiede e sede stradale (ovest) che non sono stati rilevati dalla Tomografia in quanto tale strumentazione non permette tali diagnosi a carico dei tessuti esterni.

[illegible]

Tomografia sonica su Cedro



La Tomografia sonica non rileva anomalie e alterazioni interne alla sezione degne di nota. Tale strumentazione invece non permette di valutare carie affioranti alla sezione.